

17. Монтаж электроаппаратов Шахта, МП
18. Монтаж кабины Шахта
19. Установка жесткой и балансирной подвесок Шахта
20. Монтаж тяговых канатов Шахта, МП
21. Прокладка и подсоединение электропроводок Шахта, МП
22. Монтаж подвесного кабеля Шахта
23. Строительно-отделочные работы [ремонт штукатурного слоя внутренних поверхностей стен лифтовой шахты (см. Проектная документация ПЗ 1123.001); частичный ремонт ограждения шахты после демонтажных работ в шахте лифта; ремонт машинного помещения; замена двери для доступа в МП на противопожарную (Е1-60); антикоррозийная защита поверхностей металлических деталей и конструкций в лифтовой шахте и машинном помещении и др. (см. Проектная документация ПЗ 1123.001)
24. Монтаж оборудования в приемке Шахта
25. Заливка чистого пола в приемке (при необходимости) Шахта
26. Регулировка оборудования Шахта, МП
27. Пусконаладочные работы Шахта, МП
28. Оценка соответствия лифта
29. Обкатка и сдача лифта в эксплуатацию

### РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	
1.	Проектная документация ПЗ 1123.001	

### РАЗДЕЛ 4 дополнительные условия

№ п/п	Наименование	
1	Оплата после завершения выполнения работ. Срок выполнения работ – 45 рабочих дней, с момента получения оборудования со склада ООО «НОРТЕК». Стартовая цена – 1 900 000 рублей.	

**Составил:**  
Начальник цеха ЦРТО-4

**Гузь А.В.**